

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนสูงษ์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๗๖,๓๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนสูงษ์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาโยงใต้ กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๘๖,๖๒๗.๕๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :
- ๖.๑ แบบ ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - ๖.๒ แบบ สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - ๖.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :
- |   |               |
|---|---------------|
| ๗.๑ นายไชยา คงนคร ผู้อำนวยการกองช่าง        | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวีระวุธ อ้นทอง หัวหน้าสำนักปลัด      | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายอณัฐพงษ์ ลูกแล่น นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ       |

## แบบสรุปราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งใต้  
 ประเภทงาน งานทาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนสงฆ์ ซอย ๒  
 เส้นทางสาย สายควนสงฆ์ ซอย ๒  
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินปูนข้างละ ๐.๕๐ ม.  
 แบบเลขที่ ๓ / ๒๕๖๔  
 สถานที่ดำเนินการ ม.๓ ต.นาโง่งใต้ อ.เมือง จ.ตรัง  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ราคาค่างานต้นทุนงานทาง	๕๗๐,๒๒๖.๕๓	๑.๓๗๕๕	๗๘๖,๖๒๗.๕๐	- เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ - ภาษี - พื้นที่เผดกซุก
					๕%
					๗%
					๑
				๗๘๖,๖๒๗.๕๐	
				๗๘๖,๖๒๗.๕๐	ระยะเวลาดำเนินการ ๘๘ วัน

### เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันหกกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบลีบสตางค์

คิดเป็นค่าก่อสร้างตารางเมตรละ

๖๕๕.๕๒ บาท/ตารางเมตร

\*คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเรียนย่นว่าได้ดำเนินการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และค่า Factor F ถูกต้องแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไชยา คงนคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอณัฐพงษ์ ลุกแล่น)

นายช่างโยธา

## แบบประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโง่งใต้  
 ประเภทงาน งานทาง โครงการก่อสร้างถนน, คล. สายความสูงฯ ซอย ๒  
 เส้นทางสาย สายความสูงฯ ซอย ๒

แบบเลขที่ ๓ / ๒๕๖๔

สถานที่ดำเนินงาน ม.๓ ต.นาโง่งใต้ อ.เมือง จ.ตรัง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ปริมาณงาน ผิวจราจร คล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหล่ทางหินปูข้างละ ๐.๕๐ ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานบดอัดพื้นทางเดิม	๑,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.			๑๑๑.๒๗	๑๖,๙๐๕.๐๐	๑๖,๙๐๕.๐๐	
๒	งานทรายหยาบรองพื้น (หนา ๐.๐๕ เมตร)	๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๕๖.๒๒	๒๗,๓๗๓.๒๐		๕,๔๖๐.๐๐	๓๒,๘๓๓.๒๐	
๓	งานใหล่ทาง	๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๑๖.๗๓	๗,๐๐๓.๘๐			๗,๐๐๓.๘๐	ราคาสิบ
๔	คอนกรีตโครงสร้าง Ic` ๒๔๐ Ksc	๑๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๓๖.๐๖	๓๓๐,๔๙๑		๕๕,๐๘๐.๐๐	๓๘๕,๕๗๑.๐๐	
๕	เหล็ก WIRE MESH ๔ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๑,๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๔.๐๑	๔๐,๘๑๒.๐๐		๖,๐๐๐.๐๐	๔๖,๘๑๒.๐๐	ราคาสิบ
๖	ไม้แบบ (คิด ๕๐ %)	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๑๗๕.๖๗	๗,๙๐๕.๑๕			๗,๙๐๕.๑๕	
๗	แบบข้างติดตามยาว ๒ ซ้ำง	๓๐๐.๐๐	ม.			๒๑.๙๔	๖,๕๘๒.๐๐	๖,๕๘๒.๐๐	
๘	งานปูนผิว + แต่งผิว	๑,๒๐๐.๐๐	ตร.ม.				๑๒.๕๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
๙	งาน Contraction Joint RBØ ๑๕ มม.ทุกระยะ ๖.๐๐ ม.	๐.๒๑๖	ตัน	๒๙,๕๖๐.๒๐	๖,๓๘๕.๐๐		๗๑๒.๘๐	๗,๐๙๗.๘๐	ราคาสิบ
๑๐	งาน Expansion Joint RBØ ๑๙ มม.ทุกระยะ ๓๐.๐๐ ม.	๐.๐๘๐	ตัน	๓๐,๙๔๗.๓๐	๒,๔๗๙.๗๘		๒,๙๐๐.๐๐	๕,๓๘๐.๐๐	ราคาสิบ
๑๑	งานตีเส้นจราจร	๖๗.๕๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๑๙,๕๗๕.๐๐			๑๙,๕๗๕.๐๐	
๑๓	ป้าย ต๑-ต๒๗และ (ป้ายกำหนดน้ำหนักรถ ๑๒ ตัน)	๓.๐๐	ป้าย	๒,๕๒๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐			๗,๕๖๐.๐๐	
๑๔	ป้าย บ๑	๒.๐๐	ป้าย	๔,๖๘๐.๐๐	๙,๓๖๐.๐๐			๙,๓๖๐.๐๐	
๑๕	เหล็กนำโค้ง	๙.๐๐	หลัก	๕๙๐.๐๐	๕,๓๑๐.๐๐			๕,๓๑๐.๐๐	
	รวมค่าต้นทุนงาน							๕๗๐,๒๒๖.๕๓	