

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนสงฆ์ -บ้านนาโยงใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๐๙,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน : โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนสงฆ์ -บ้านนาโยงใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาโยงใต้ กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๙๖,๐๔๖.๗๙.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :
- ๖.๑ แบบ ประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบ สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :
- | | |
|---|---------------|
| ๗.๑ นายประชา จูดคง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายไชยา คงนคร ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗.๓ นายอนันต์พงษ์ ลูกแล่น นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบประมาณราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

แบบเลขที่ ๔ / ๒๕๖๒

ประเภทงาน งานทาง โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านควนสงฆ์ -บ้านนาโยงใต้

สถานที่ดำเนินการ ม.๓ ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง

เส้นทางสาย สายบ้านควนสงฆ์ -บ้านนาโยงใต้

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ปริมาณงาน ผิวจราจร คลส.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินปูนข้างละ ๐.๓๐ ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน			
๑	งานบดอัดพื้นทางเดิม	๑,๓๘๐.๐๐	ตร.ม.			๑๑.๒๗	๑๕,๕๕๒.๖๐	๑๕,๕๕๒.๖๐		
๒	งานทรายหยาบรองพื้น (หนา ๐.๐๕ เมตร)	๖๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๕๖.๒๒	๒๗,๓๗๓.๒๐	๙๑.๐๐	๕,๔๖๐.๐๐	๓๒,๘๓๓.๒๐		
๓	งานไหล่ทาง	๓๕.๕๒	ลบ.ม.	๑๑๖.๗๓	๔,๑๔๖.๒๕			๔,๑๔๖.๒๕	ราคาสี่ปี	
๔	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ ksc	๑๘๐.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๗๖.๐๖	๓๓๐,๔๙๐.๘๐	๓๐๖.๐๐	๕๕,๐๘๐.๐๐	๓๘๕,๕๗๐.๘๐		
๕	เหล็ก WIRE MESH ๔ มม. @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม.	๑,๒๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๔.๐๑	๔๐,๘๑๒.๐๐	๕.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔๖,๘๑๒.๐๐	ราคาสี่ปี	
๖	ไม้แบบ (คิด ๕๐%)	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๑๗๕.๖๗	๗,๙๐๕.๑๕			๗,๙๐๕.๑๕		
๗	แบบข้างติดตามยาว ๒ ข้าง	๓๐๐.๐๐	ม.			๒๑.๙๔	๖,๕๘๒.๐๐	๖,๕๘๒.๐๐		
๘	งานปูนผิว + แต่งผิว	๑,๒๐๐.๐๐	ตร.ม.			๑๒.๕๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		
๙	งาน Contraction Joint RBD ๑๕ มม. ทุกระยะ ๖.๐๐ ม.	๐.๒๑๖	ตัน	๒๙,๕๖๐.๒๐	๖,๓๘๕.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๗๑๒.๘๐	๗,๐๙๗.๘๐	ราคาสี่ปี	
๑๐	งาน Expansion Joint RBD ๑๙ มม. ทุกระยะ ๓๐.๐๐ ม.	๐.๐๘๐	ตัน	๓๐,๙๙๗.๓๐	๒,๔๗๙.๗๘	๒,๙๐๐.๐๐	๒๓๒.๐๐	๒,๗๑๑.๗๘	ราคาสี่ปี	
๑๑	งานที่เส้นจราจร	๖๖.๗๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๑๙,๓๔๓.๐๐			๑๙,๓๔๓.๐๐		
๑๓	ป้าย บ๓๓ (ป้ายกำหนดน้ำหนัก๑๒ ตัน)	๑.๐๐	ป้าย	๒,๘๑๐.๐๐	๒,๘๑๐.๐๐			๒,๘๑๐.๐๐		
๑๔	ป้าย๑๑-๑๒๗	๓.๐๐	ป้าย	๒,๕๒๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐			๗,๕๖๐.๐๐		
๑๕	เหล็กนำโค้ง	๑๕.๐๐	เหล็ก	๕๕๐.๐๐	๘,๘๕๐.๐๐			๘,๘๕๐.๐๐		
๑๖	ไฟกระพริบ	๑.๐๐	ชุด	๑๔,๒๘๐.๐๐	๑๔,๒๘๐.๐๐			๑๔,๒๘๐.๐๐		
	รวมต้นทุนงาน								๕๓๗,๐๕๔.๕๘	